

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

โครงการ ปรับปรุงพื้นผิวลานจอดรถภายในอาคารอเนกประสงค์ด้านข้างอาคารที่ทำการ อบต. โสธร

ประเภทงาน ปรับปรุงพื้นผิวลานจอดรถภายในอาคารอเนกประสงค์ด้านข้างอาคารที่ทำการ อบต. โสธร โดยการเทคอนกรีตปรับระดับ

มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 471.82 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ลานจอดรถภายในอาคารอเนกประสงค์ด้านข้างอาคารที่ทำการ อบต. โสธร หมู่ที่ 1 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

แบบเลขที่ 17/2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา 15 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR-F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน ลานจอดรถ	150,295.46	1.3074	196,496.28	
2	ป้ายโครงการไม้อัดครึ่งแผ่น จำนวน 2 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			196,496.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดสิบเก้าบาทถ้วน		193,089.00	

ประมาณการโดย.....ตำแหน่งนายช่างโยธา

(นายนันทพงศ์ สุภโตชะ)

นายช่างโยธา

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เป็นราคาที่เหมาะสมตามสภาพท้องที่และช่วงเวลาของโครงการ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายทิตพงษ์ ปานหงษา)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสุจิตรา ไพพร)

ลงชื่อ กรรมการ/(ตรวจประมาณการ)

(นายบุญชู นาคช่างทอง)


โครงการ ปรับปรุงพื้นผิวลานจอดรถภายในอาคารอเนกประสงค์ด้านข้างอาคารที่ทำการ อบต. โสธร


รายการประมาณการ ปรับปรุงพื้นผิวลานจอดรถภายในอาคารอเนกประสงค์ด้านข้างอาคารที่ทำการ อบต. โสธร โดยการเทคอนกรีต
ปรับระดับ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 471.82 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)


แบบเลขที่ 17/2561


สถานที่ก่อสร้าง ลานจอดรถภายในอาคารอเนกประสงค์ด้านข้างอาคารที่ทำการ อบต. โสธร หมู่ที่ 1 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประมาณการโดย นายนันทพงศ์ สุภโตชะ ประมาณการ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
		ปริมาตร	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
1	งานลานจอดรถ							
	- งานขุดดินปรับระดับ	17.08	ลบ.ม.			148.00	2,527.84	2,527.84
	- งานทรายหยาบรองพื้น	5.62	ลบ.ม.	566.98	3,186.43	91.00	511.42	3,697.85
	- งานสกัดคอนกรีต	8.40	ตรม.			50.00	420.00	420.00
	- งานท่อเหล็กอาบสังกะสี 4 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร	2.00	ท่อน	2,429.91	4,859.82		-	4,859.82
	- งานท่อ PVC 6 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	1.50	ท่อน	796.40	1,194.60		-	1,194.60
	- งาน คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม	53.02	ลบ.ม.	1,864.95	98,879.65	200.00	10,604.00	109,483.65
	- งานไม้แบบ	4.66	ลบ.พ.	424.80	1,979.57	133.00	619.78	2,599.35
	- งานเหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @0.25x0.25 ม.	471.82	ตรม.	26.00	12,267.32	5.00	2,359.10	14,626.42
	- งานหยอดยาง	0.06	ตัน	18,520.30	1,111.22			1,111.22
	- งานค่าตัดและหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	179.59	เมตร			23.14	4,155.71	4,155.71
	- ยางมะตอยสำเร็จรูป	37.00	ลูก	87.00	3,219.00		-	3,219.00
	- ค่าขนดินทิ้งสระน้ำหลัง ศพด. อบต. โสธร	8.00	เที่ยว				300.00	2,400.00
	สรุปงานลานจอดรถ							150,295.46

ลงชื่อ..........ประมาณการ
(นายนันทพงศ์ สุภโตชะ)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
(นายทิตพงษ์ ปานหงษา)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางสุจิตรา ไพพร)

ลงชื่อ.......... กรรมการ/(ตรวจประมาณการ)
(นายบุญชู นาคช่างทอง)