

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสรวงแหวน หมู่ที่ 1,5

รายการประมาณการ ปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสรวงแหวน หมู่ที่ 1,5 โดยการลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.20 เมตร

ระยะทางยาว 2,464.00 เมตร ทนาคโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 15,276.80 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)

แบบเลขที่ 9/2561

สถานที่ก่อสร้าง ถนนโสรวงแหวน หมู่ 1,5 ตำบล โสร อำเภอบึง เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการโดย นายบัณฑิต สุกโตชะ

ประมาณการ 9 สิงหาคม 2561

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ราคารวม |
|-------|--|------------|-------|----------|--------------|-----------|------------|--------------|
| | | ปริมาณ | หน่วย | ราคา | รวม | ราคา | รวม | |
| 1 | งานถนนลาดยาง | | | | | | | |
| | งานรื้อพื้นทางเดิมเคทซีลเสริมหินคลุกส่วนที่ไม่ได้ระดับพร้อมบดอัดแน่น | 11,823.10 | ตรม. | | | 14.03 | 165,878.09 | 165,878.09 |
| | งานเสริมหินคลุกปรับระดับผิวจราจร | 113.20 | ลบม. | 352.21 | 39,870.17 | | | 39,870.17 |
| | งานลาดยาง (prime coat) | 13,060.86 | ตรม. | 29.69 | 387,772.10 | | | 387,772.10 |
| | งานลาดยาง (tack coat) | 3,453.70 | ตรม. | 13.55 | 46,790.34 | | | 46,790.34 |
| | งานผิวทาง (asphaltic concrete) | 15,276.80 | ตรม. | 210.69 | 3,218,601.50 | | | 3,218,601.50 |
| | งานตีเส้นผิวจราจร | 587.39 | ตรม. | 250.00 | 146,847.50 | | | 146,847.50 |
| | งานป้ายจราจร | | | | - | | | - |
| | - บ-52 | 1.00 | ป้าย | 2,380.00 | 2,380.00 | | | 2,380.00 |
| | - ต14,บ-52 | 2.00 | ป้าย | 2,840.00 | 5,680.00 | | | 5,680.00 |
| | - ต4,บ-52 | 1.00 | ป้าย | 2,840.00 | 2,840.00 | | | 2,840.00 |
| | - ต3,บ-52 | 2.00 | ป้าย | 2,840.00 | 5,680.00 | | | 5,680.00 |
| | - ต.6,บ-52 | 1.00 | ป้าย | 2,840.00 | 2,840.00 | | | 2,840.00 |
| | - ต75,บ-52 | 1.00 | ป้าย | 2,840.00 | 2,840.00 | | | 2,840.00 |
| | - ต.25,บ-52 | 1.00 | ป้าย | 2,840.00 | 2,840.00 | | | 2,840.00 |
| | - ต6,ต25,บ-52 | 1.00 | ป้าย | 2,840.00 | 2,840.00 | | | 2,840.00 |
| | หลักราไฟต์ | 72.00 | ตัน | 750.00 | 54,000.00 | | | 54,000.00 |
| | สรุปงานถนนลาดยาง 15,276.80 ตรม. | | | | | | | 4,087,699.71 |
| | ราคาต่อ 1 ตารางเมตร | | | | | | | 267.58 |

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายบัณฑิต สุกโตชะ)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุพิชฌ์ ยิ่งให้ผล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสมาลี ยอดแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ/(ตรวจประมาณการ)

(นายบุญชู นาคช่างทอง)