

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และปรับปรุงผิวจราจร ถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 หมู่ที่ 6  
**รายการประมาณการ** ก่อสร้างท่อระบายน้ำและปรับปรุงผิวจราจร ถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 หมู่ที่ 6 (บริเวณปากซอย) ช่วงที่ 1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ  
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 56 ท่อน บ่อพักขนาด 0.90 X 1.00 เมตร จำนวน 6 บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำ  
 และบ่อพักรวม 60.00 เมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 171 ท่อน  
 บ่อพักขนาด 0.90 X 1.00 เมตร จำนวน 19 บ่อ รางระบาย 174.60 เมตร ปรับปรุงผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ผิวจราจรรวมบ่อพักและรางวี กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางจากถนนสิริโสธร ด้านขวายาว 98.00 เมตร ด้านซ้ายยาว 93.70 เมตร  
 หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 575.10 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)


**แบบเลขที่** 5/2561


**สถานที่ก่อสร้าง** ถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 หมู่ที่ 6 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

**ประมาณการโดย** นายนันทพงศ์ สุภโตชะ


ประมาณการ 5 มกราคม 2561


อันดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
3	<b>งานวางวีระบายน้ำ 10 เมตร</b>							
	- งานทรายหยาบ	0.27	ลบ.ม.	566.98	153.08	91.00	24.57	177.65
	- งาน คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	1.05	ลบ.ม.	1,830.00	1,921.50		-	1,921.50
	- งานค่าปูผิวคอนกรีต	5.46	ตร.ม.		-	11.98	65.41	65.41
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง (คิดข้างเดียว)	10.00	ม.		-	10.30	103.00	103.00
	- งานเหล็ก RB 6 มม.	34.11	กก.	25.25	861.28	4.10	139.85	1,001.13
	- งานเหล็ก DB 12 มม.	7.99	กก.	23.15	184.97	3.30	26.37	211.34
	- ลวดผูกเหล็ก	1.02	กก.	46.98	47.92		-	47.92
	- งานหยอดยาง	0.002	ตัน	17,423.55	34.85		-	34.85
	- งานบ่มคอนกรีต	5.46	ตร.ม.		-	8.87	48.43	48.43
	<b>สรุปงานวางวีระบายน้ำยาว 10 เมตร</b>							<b>3,611.23</b>
	<b>สรุปงานวางวีระบายน้ำ กว้าง 0.60 เมตรยาว 1 เมตร</b>							<b>361.12</b>

ลงชื่อ .....  ..... ประมาณการ  
 (นายนันทพงศ์ สุภโตชะ)

ลงชื่อ .....  .....  
 (นางสาววงศร์วี ยิงถาวร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
 (นางสุจิตรา ไพพร)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
 (นายบุญชู นาคช่างทอง)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และปรับปรุงผิวจราจร ถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 หมู่ที่ 6  
 รายการประมาณการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำและปรับปรุงผิวจราจร ถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 หมู่ที่ 6 (บริเวณปากซอย) ช่วงที่ 1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ  
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 56 ท่อน บ่อพักขนาด 0.90 X 1.00 เมตร จำนวน 6 บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำ  
 และบ่อพักรวม 60.00 เมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 171 ท่อน  
 บ่อพักขนาด 0.90 X 1.00 เมตร จำนวน 19 บ่อ รางยาว 174.60 เมตร ปรับปรุงผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ผิวจราจรรวมบ่อพักและรางวิ กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางจากถนนสิริโสธร ด้านซ้ายยาว 98.00 เมตร ด้านซ้ายยาว 93.70 เมตร  
 หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 575.10 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)

แบบเลขที่ 5/2561

สถานที่ก่อสร้าง ถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 หมู่ที่ 6 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการโดย นายบัณฑิต สุภโตชะ

ประมาณการ 5 มกราคม 2561

อันดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
4	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร							
	- งานขุดดิน	0.87	ลบม.			8.04	6.99	6.99
	- ค่าท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3)	1.00	ท่อน	327.10	327.10			327.10
	- ค่าวางและกลบกลับ (1 เมตร)	1.00	ท่อน			140.00	140.00	140.00
	- งานเสาเข็มทกเหลี่ยมค.ส.ล.ยาว 2 เมตร	1.00	ต้น	140.00	140.00	42.00	42.00	182.00
	- งานคอนกรีตหยาบรองพื้นและรัdt่อ	0.83	ลบม.	1,625.00	1,348.75	306.00	253.98	1,602.73
	- งานทรายหยาบ	0.03	ลบม.	566.98	17.01	91.00	2.73	19.74
	- หินฝุ่นกลบหลังท่อ	0.35	ลบม.	144.00	50.40			50.40
	สรุปงานท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร							2,328.96

ลงชื่อ ..... ประมาณการ  
 (นายบัณฑิต สุภโตชะ)

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
 (นางสาววงศ์วี ยงถาวร)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นางสุจิตรา ไพพร)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายบุญชู นาคช่างทอง)

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และปรับปรุงผิวจราจร ถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 หมู่ที่ 6  
**รายการประมาณการ** ก่อสร้างท่อระบายน้ำและปรับปรุงผิวจราจร ถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 หมู่ที่ 6 (บริเวณปากซอย) ช่วงที่ 1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ  
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 56 ท่อน บ่อพักขนาด 0.90 X 1.00 เมตร จำนวน 6 บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำ  
 และบ่อพักรวม 60.00 เมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 171 ท่อน  
 บ่อพักขนาด 0.90 X 1.00 เมตร จำนวน 19 บ่อ รางยาว 174.60 เมตร ปรับปรุงผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ผิวจราจรรวมบ่อพักและรางวี กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางจากถนนสิริโสธร ด้านขวายาว 98.00 เมตร ด้านซ้ายยาว 93.70 เมตร  
 หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 575.10 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)

**แบบเลขที่** 5/2561

**สถานที่ก่อสร้าง** ถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 หมู่ที่ 6 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

**ประมาณการโดย** นายันทพงศ์ สุภโตชะ

ประมาณการ 5 มกราคม 2561

อันดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
5	<b>ปริมาณงานดำเนินการ งานท่อระบายน้ำ</b>							
	ก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาด 1.00X0.90 เมตร	25.00	บ่อ	10,140.72	253,518.00			253,518.00
	ก่อสร้างรางวีระบายน้ำ กว้าง 0.60 เมตร	174.60	เมตร	361.12	63,052.01			63,052.01
	งานท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3	227.00	ท่อน	2,328.96	528,674.87			528,674.87
	งานท่อ PVC 6"	1.50	ท่อน	796.40	1,194.60			1,194.60
<b>สรุปราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง ไม่รวม FACTER F</b>								846,439.49

สรุปเป็นเงิน

แปดแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์

อันดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
6	<b>ปริมาณงานดำเนินการ งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>							
	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่รวมบ่อพักและรางวี	453.24	ตรม.	408.92	185,337.42			185,337.42
	งาน LONGITUDINAL JOINT	95.85	เมตร	65.02	6,232.17			6,232.17
	งาน CONTRACTION JOINT	36.00	เมตร	118.27	4,257.72			4,257.72
	งานขนย้ายดินมาทิ้งสระน้ำหลัง ศพด. อบต.โสธร (5.72 กม.)	326.55	ลบม.			20.90	6,824.90	6,824.90
<b>สรุปราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง ไม่รวม FACTER F</b>								202,652.20

สรุปเป็นเงิน

สองแสนสองพันหกร้อยห้าสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์

ลงชื่อ ..... ประเมินการ

(นายันทพงศ์ สุภโตชะ)

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นางสาววงค์วิ ยงถาวร)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสุจิตรา ไพพร)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายบุญชู นาคช่างทอง)